

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

MV ASFALTADO CALLES DE RIBAFORADA
Sancho VII y San Isidro

Ribaforada Navarra

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----------|
| CAPÍTULO 01 CALLE SANCHO VII EL FUERTE | | | | | | | | | |
| 01.01 | m ² FRESADO m ² . Fresado por medios mecánicos de firme existente con una profundidad de 5 centímetros. incluso carga y transporte de material sobrante a lugar de acopio en una distancia de un radio de 10 km, barrido y limpieza. Se incluye en la partida los cortes de pavimento si fuera necesario en comienzo y final de actuación, cruces con calles, pasos de peatones elevados, etc. Desde el 1A hasta el 9 | 1 | 3.192,20 | | | | 3.192,20 | | |
| | | | | | | | 3.192,20 | 2,79 | 8.906,24 |
| 01.02 | m ² PAVIMENTO MBC 5 cm (CAPA RODADURA) AC 16 surf D m ² . Pavimento de 5 cm de espesor a base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D, (mezcla densa para capa de rodadura de calzadas), para una distancia máxima de 40-50 km de la planta. Incluido el riego de adherencia. Incluso recercado de tapas y cualquier otro elemento. Totalmente terminada. Desde el 1A hasta el 9 | 1 | 3.192,20 | | | | 3.192,20 | | |
| | | | | | | | 3.192,20 | 11,86 | 37.859,49 |
| TOTAL CAPÍTULO 01 CALLE SANCHO VII EL FUERTE..... | | | | | | | | | 46.765,73 |

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

MV ASFALTADO CALLES DE RIBAFORADA
Sancho VII y San Isidro

Ribaforada Navarra

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------------------|---|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----------|
| CAPÍTULO 02 CALLE SAN ISIDRO | | | | | | | | | |
| 02.01 | m ² FRESADO m ² . Fresado por medios mecánicos de firme existente con una profundidad de 5 centímetros. incluso carga y transporte de material sobrante a lugar de acopio en una distancia de un radio de 10 km, barrido y limpieza. Se incluye en la partida los cortes de pavimento si fuera necesario en comienzo y final de actuación, cruces con calles, pasos de peatones elevados, etc. Desde Federico Mayo hasta Travesía | 1 | 1.204,50 | | | | 1.204,50 | | |
| | | | | | | | 1.204,50 | 2,79 | 3.360,56 |
| 02.02 | m ² PAVIMENTO MBC 5 cm (CAPA RODADURA) AC 16 surf D m ² . Pavimento de 5 cm de espesor a base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D, (mezcla densa para capa de rodadura de calzadas), para una distancia máxima de 40-50 km de la planta. Incluido el riego de adherencia. Incluso recercado de tapas y cualquier otro elemento. Totalmente terminada. Desde Federico Mayo hasta Travesía | 1 | 1.204,50 | | | | 1.204,50 | | |
| | | | | | | | 1.204,50 | 11,86 | 14.285,37 |
| | TOTAL CAPÍTULO 02 CALLE SAN ISIDRO | | | | | | | | 17.645,93 |
| | TOTAL..... | | | | | | | | 64.411,66 |

RESUMEN DE PRESUPUESTO**MV ASFALTADO CALLES DE RIBAFORADA**

Sancho VII y San Isidro

Ribaforada


Navarra

| CAPITULO | RESUMEN | EUROS |
|-----------------|-----------------------------------|------------------|
| C02 | CALLE SANCHO VII EL FUERTE..... | 46.765,73 |
| C03 | CALLE SAN ISIDRO..... | 17.645,93 |
| | TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL | 64.411,66 |
| | 10,00% Gastos generales..... | 6.441,17 |
| | 6,00% Beneficio industrial..... | 3.864,70 |
| | SUMA DE G.G. y B.I. | 10.305,87 |
| | 21,00% I.V.A..... | 15.690,68 |
| | TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA | 90.408,21 |
| | TOTAL PRESUPUESTO GENERAL | 90.408,21 |

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

Ribaforada, a 07 de octubre de 2025.

El Ingeniero de Caminos



Fernando Sainz de Ugarte